



- LEGENDA**
- ▬ talvegue e divisor de águas
  - ▬ passeio
  - ▬ estacionamento lateral
  - ▬ pista de rolamento
  - ▬ c/didivã
  - poste luz staircase
  - ➔ sentido do fluxo
  - ➔ talvegue
  - ▬ tubulação e boca labor (BL)
- Boca de lobo (1,1x1,6x1,25 interna) = 2 und.
  - Boca de lobo (1,1x1,1x1,0 interna) = 83 und.
  - Boca de lobo (1,25x1,25x1,25 interna) = 27 und.
  - Tubo Concreto PS - 2 Ø40 = 786,00m
  - Escavação vala tubo Ø40 = 471,60m³
  - Reaterro vala tubo Ø40 = 329,44m³
  - Tubo Concreto PS - 2 Ø60 = 1.105,00m
  - Escavação vala tubo Ø60 = 2.112,00m³
  - Reaterro vala tubo Ø60 = 1.216,72m³
  - Tubo Concreto PA - 2 Ø80 = 2.200,00m
  - Escavação vala tubo Ø80 = 2.121,60m³
  - Reaterro vala tubo Ø80 = 1.338,75m³
  - Aduela/galeria Concreto armado 2,00mx2,00m = 38und.

Proprietário	MUNICÍPIO DE URUGUAIANA - CNPJ: 88.131.584/0001-07	
Responsável Projeto	Eng. Civil Edson Alberto Pacheco/rgal CRM: 48.480-D	
PROJETO PAVIMENTAÇÃO - RECAPAMENTO ASFALTICO	Área	79.205,30m²
Av. Municipal Setembrino de Carvalho, cidade Uruguai/RS	Escala	1   1750
MICRODRENAGEM - ESGOTAMENTO PLUVIAL	Período	02 / 04
		MAIO   2015